STERNENFELS	**Gemeinde Sternenfels**	PEG BADEN-WÜRTTEMBERG **PEG PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT GMBH BADEN-WÜRTTEMBERG** Industriestraße 47 West D-75417 Mühlacker

Öffentliche Ausschreibung mit Bieterverhandlung

Bauvorhaben: Wohnbauentwicklung Rote Äcker in 75447 Sternenfels

Auftraggeber:
PEG Planungs- und Entwicklungsgesellschaft GmbH Baden-Württemberg
Industriestraße 47/1, 75417 Mühlacker
Tel.: 07041/9545-0, eMail: kontakt@peg-bw.de

Erschließungsträger:
PEG Planungs- und Entwicklungsgesellschaft GmbH Baden-Württemberg
Industriestraße 47/1, 75417 Mühlacker
Tel.: 07041/9545-0, eMail: kontakt@peg-bw.de

Planung der Maßnahme:
GERST Ingenieure GmbH, Industriestraße 47/1, 75417 Mühlacker
Tel.: 07041/9545-0, eMail: kontakt@gerst-ing.de

Überwachung der Maßnahme:
GERST Ingenieure GmbH, Industriestraße 47/1, 75417 Mühlacker
Tel.: 07041/9545-0, eMail: kontakt@gerst-ing.de

Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung **ohne** Anwendung der VOB/A.
Nebenangebote u. a. als Pauschalangebote sind zulässig.

Art und Umfang der Leistung:

Entwässerungskanalarbeiten (Schmutz-, Regenwasser)			
ca.	1.800	m³	Aushub
ca.	730	m	PP Rohrleitung DN 150 mm bis DN 300 mm
ca.	12	St	Kontrollschächte DN1000 mm
ca.	35	St	Hauskontrollschächte DN 1000 mm
Retention			
ca.	405	m³	Aushub
ca.	5	St	Drosselbauwerke
ca.	1	St	Quelltopf DN 2000 mm
ca.	1	St	Drosselschacht DN 1200 mm
Wasserversorgung DIN-System			
ca.	825	m³	Aushub
ca.	225	m	VWT-Hauptleitung PE DN 100 mm
ca.	620	m	VWT-Hausanschlussleitungen 40 mm PEX
ca.	5	St	Unterflurhydranten
Straßenbauarbeiten			
ca.	1.860	m³	Oberbodenabtrag
ca.	775	m³	Graben-/Flächenaushub
ca.	815	m³	Bodeneinbau
ca.	60	m	Straßenentwässerung DN 150 mm
ca.	875	m	Tief-, Rund-, Pflasterzeiler
ca.	480	m²	Betonpflaster
ca.	1.260	m³	Schottertragschicht
ca.	4.575	m²	bit. Trag- / Deckschichten
ca.	800	m²	Schotterrasen
ca.	815	m	Kabelarbeiten (Straßenbeleuchtung, MD-Verband)

Frist für die Ausführung:
Baubeginn: ab 16.03.2026 möglich, in Abstimmung mit dem AG
Fertigstellung: spätestens 30.11.26

Angebotsausgabe:
Die Ausschreibungsunterlagen können **ab Dienstag, den 20.01.2026** per Mail über kontakt@peg-bw.de angefordert werden.
Die Ausgabe erfolgt ausschließlich in digitaler Form (PDF/DA83) im Download (Downloadlink zum Herunterladen der Unterlagen).

Angebotsabgabe und Eröffnung:	Dienstag, den 17.02.2026 12:00 Uhr bei PEG Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Industriestraße 47 West, 75417 Mühlacker, Eröffnung ohne Bieterbeteiligung. Die Angebote können in Papierform und digital per eMail bei kontakt@peg-bw.de eingereicht werden
Zuschlagsfrist:	endet am 16.03.2026
Sicherheiten:	Als Sicherheit für die Vertragserfüllung werden 5 % der Auftragssumme, für die Gewährleistung 5 % der Abrechnungssumme gefordert.
Nachweis:	Für Arbeiten an Entwässerungseinrichtungen ist die Mitgliedschaft im Güteschutz Kanalbau vorzulegen bzw. vergleichbare Fremdüberwachung. Nachweis der Fachkunde, Referenzen von 3 vergleichbaren Projekten der letzten 5 Jahre.
Zahlungs-bedingungen:	Nach § 16 VOB/B; Vorauszahlungen sind nicht vorgesehen.